

**Kellele:**

**Ettevõtte:**

**Telefon/GSM:**

**E-post:**

## **Hinnapakumine 2014-001**

### **Majakomplekt: Maja 1**

**Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva.** Käesolev hinnapakumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete jooniste põhjal.

**Profab Houses majakomplekt DAP Ehitusplats:** XX XXX.- EUR

**Montaažitööde hind DAP Ehitusplats:** XX XXX.- EUR

**Käibemaks:** 0%

### **Tarnekomplekti kirjeldus:**

#### **Elamu välisseina elemendid**

---

Kipsplaat 13 mm / Niiskuskindel Glasroc plaat GHOE 13 mm niiskettesse ruumidesse

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Puitkarkass 45 x 45 mm / Klaasvill 50 mm (Isover KT-37)

PE-kile 0,2 mm (ei ole niiskete ruumide välisseinas)

Puitkarkass 45 x 195 mm / Klaasvill 200 mm (Isover KT-37)

Tuuletõkke kipsplaat GTS 9 mm (väljaspool)

Tuuletõkke Nortett

Vertikaalne roov 21 x 45 mm / Hiirevõrk

Horisontaalne roov 28 x 45 mm

Vertikaalne puitlaudis 21 x 145 mm UYV (üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga, nii palju kui võimalik elementidele naelutatud Profab'i tehases)

#### **Materjalid**

Akna- ja ukseplekid ning piirdelauad (piirdelauad üks kord krunditud, üks kord värvitud)

Sisemised aknapaled – kipsplaat 15 mm ( nii palju kui võimalik paigaldatud Profab'i tehases)

Sisemised aknalauad – ei ole pakutud



**AS Profab Houses**

Tuleviku tee 10

Peetri küla, Harjumaa, Estonia

reg nr 12596251

KMKR nr EE101691693

IBAN EE262200221012461076

#### **Kandvad siseseinaelemendid elamu esimesele ja teisele korrusele**

---

Kipsplaat 13 mm / Niiskuskindel Glasroc plaat GHOE 13 mm niiskettesse ruumidesse

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Puitkarkass 45 x 95 / 120 mm / Klaasvill 100 / 125 mm (Isover KT-37)

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Kipsplaat 13 mm

#### **Mittekandvad siseseinaelemendid elamu esimesele ja teisele korrusele**

---

Kipsplaat 13 mm / Niiskuskindel Glasroc plaat GHOE 13 mm niiskettesse ruumidesse

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Puitkarkass 45 x 70 mm / Klaasvill 75 mm (Isover KT-37)

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Kipsplaat 13 mm

#### **Elamu vahelaelemendid**

---

##### **Element**

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 21 mm ilma soone-punnita

Puittalad 45 x 245 mm samm vastavalt staatika arvutustele, talad vannittoa pörandas 45 x 195 mm samm 300 mm / Klaasvill 100 mm (välissiena perimeetril lisavill 150 / 100 mm, laius 1000 mm)

Plastik nöör villa hoidmiseks elemendis

##### **Esimese korruse lae materjalid**

Laeroov 28 x 70 mm sammuga 400 mm

Kipsplaat 13 mm

#### **Katuseelemendid ja materjalid elamule**

---

##### **Katusekattematerjalid**

Ruukki Classic Premium SR35-475B Pural matt (RRXX) vaata: <http://www.ruukkiroofs.com/Roofing-products/Roofs/Classic-Premium> (lumetõkked sisalduvad komplektis)

Plekiroov 28 x 95 mm samm 200 mm

##### **Elemendid**

Roov 45x 45 mm samm 600 mm (paigaldatakse tehases elementidele nii palju kui võimalik)

Katuse aluskate Divoroll Top RU

Liitsarikad 2 x 45 x 195 mm samm 600 mm / Klaasvill 400 mm (Isover KT-37) (kogu liitsarika kõrguses)



**AS Profab Houses**

Tuleviku tee 10

Peetri küla, Harjumaa, Estonia

reg nr 12596251

KMKR nr EE101691693

IBAN EE262200221012461076

PE-kile 0,2 mm

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

#### **Teise korruse lae materjalid**

Laeroov 45 x 70 mm sammuga 400 mm

Kipsplaat 13 mm

#### **Katuse räästamaterjalid**

Räästa alus ja otsalauad 21 x 95 / 120 / 145 mm (üks kord krunditud, üks kord värvitud)

Putukavõrk

#### **Rõduelement (vettpidav)**

---

##### **Element**

Terrassilaud 28 x 95 mm (roheline immutusega, sile)

Kaldroov (roheline immutusega)

##### **Element**

1-kihiline SBS Katepal Tupla (paigaldatud elemendile tehases)

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 21 mm soone-punnita

Kaldroov

Rõdudalad 45 x 195 mm samm vastavalt staatika arvutustele

#### **Puidust rõdupiirde element (kõrgus 1,1 m)**

---

Horizontaalsed eriprofiiliga lauad 21 x 120 mm (laudadevaheline kaugus 45 mm, üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga)

Puitraam 45 x 95 mm (üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga)

Vertikaalsed latid 45 x 45 mm (üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga)

Puitpostid 95 x 95 mm (üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga)

Käsipuu 45 x 145 mm (eriprofiiliga liimpuit, üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga)

#### **Terrassi elemendid**

---

Terrassi talad 45 x 195 mm samm 400 mm (roheline immutus), paigaldatakse terrassivundamendi postidele

Terrassilaud 28 x 95 mm (roheline immutus, sile)



**AS Profab Houses**

Tuleviku tee 10

Peetri küla, Harjumaa, Estonia

reg nr 12596251

KMKR nr EE101691693

IBAN EE262200221012461076

### Montaažimaterjalid

---

Liimpuit postid ja talad (välistingimustes kasutatav liimpuit on immutatud)

Teraspostid ja talad

Sidepuud

Svillemembran (Delta-WDC)

Metallist ühendusnurgikud ja -vekslikingad

Villasukk (Isover TK)

### Aknad ja rõdu- ning terrassiuksed tootjalt Viking Window (vt [www.viking.ee](http://www.viking.ee))

---

Sisseavanevad puidust aknad DK88; seest ja väljast valgeks värvitud; kolmekordne klaaspakett; klaaspaketi U=0,47; aknad paigaldatakse tehases välisseina elementidesse nii palju kui võimalik.

### Välisüksed tootjalt Viking Windows

---

Väljaavanevad puidust välisüksed, klaasiavad kolmekordse klaaspaketiga, lukukomplekt ASSA 601 and link Epok 1956 (matt kroom); välisuksi ei paigaldata elementidesse tehases (vt [www.viking.ee](http://www.viking.ee)).

### Muu

---

Elektri kõrid ja karbikud on paigaldatud seinaelementidesse Profab Houses tehases (eeldusel, et klient saadab elektriprojekti enne tootmise algust).

Vihmaveesüsteem tootjalt Lindab (RR XX, ümar, horisontaalne renn 125mm, vertikaalne toru 87mm)

Konstruktiivsed joonised (kooskõlastus- ja montaažijoonised)

Transpordipakend

Transport ehitusplatsile

### Montaažitööde kirjeldus:

#### 1. Montaažitööd sisaldavad:

---

Ülaltoodud majakomplekti elementide ja materjalide montaaži, välja arvatud punktis 2 loetletud tööd.

Kinnitustarvikud AS Profab Houses poolt teostatavate tööde tegemiseks

Montaažimeeskonna reisi- ja kindlustuskulud



**AS Profab Houses**

Tuleviku tee 10

Peetri küla, Harjumaa, Estonia

reg nr 12596251

KMKR nr EE101691693

IBAN EE262200221012461076

## 2. Montaažitööd ei sisalda

---

Laeroovide ja -kipsplaatide paigaldamist

Puitlaast- ja kipsplaadi paigaldamist seinaelementidele, mis on (osaliselt) eritööde teostamiseks lahti jäetud. Selleks vajalik plaatmaterjal sisaldub majakomplektis.

Majakomplektis mittesisalduvate materjalide montaaži

Montaažimeeskonna majutust (kuni X meest) kogu tööde teostamise ajaks (kuni XX päeva) (WC, pesemisvõimalused, küte, elekter, toiduvalmistamise võimalus)

WC ja ehitussoojak objektil

Valgustid ja elekter sise- ning välistööde teostamiseks

Tellingud

Kraana (kuni X päeva)

Prügikonteiner ja lukustatav konteiner tööriistade hoidmiseks

Valve ehitusplatsil

### **NB!**

Ainult üleval loetletud konstruktsioonid, materjalid ja tööd sisalduvad pakkumises

Hinnapakkumine ei sisalda vundamendi materjale ega selle ehitust

Hinnapakkumine ei sisalda siseviimistustöid ega - materjale

Hinnapakkumine ei sisalda sisetreppi ega selle paigaldust

Hinnapakkumine ei sisalda siseuksi ega nende paigaldust

Hinnapakkumine ei sisalda korstent ja kaminat ega nende paigaldust

Hinnapakkumine ei sisalda eritöid, eritööde projekte ja materjale (küte, vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, elekter)

AS Profab Houses annab oma toodetele ja töödele 5-aastase garantii

Hinnapakkumine ei sisalda käibemaksu ega muid makse



**AS Profab Houses**

Tuleviku tee 10

Peetri küla, Harjumaa, Estonia

reg nr 12596251

KMKR nr EE101691693

IBAN EE262200221012461076